1. Heizung im Betrieb

- Heizung in allen Betriebsarten testen (Gas, Strom, Kombi)
- Kontrollieren, ob Warmluftausgänge frei sind
- Abgaskamin frei von Schnee und Eis halten
- Heizung über Nacht nicht komplett ausschalten (Frostschutz)

2. Frostschutz Wasseranlage

- FrostControl: blauer Druckknopf eingedrückt (= geschlossen)?
- Thermometer nahe der FrostControl platzieren (Staufach kälter als Wohnraum)
- Manuelles Schließen erst ab ca. 7 °C direkt am Ventil möglich
- Exponierte Leitungen (Unterboden, Außenstaufächer) im Blick behalten
- Bei extremer Kälte Frischwassertank nicht voll füllen, lieber öfter nachfüllen

3. Gasversorgung

- Zwei 11-kg-Gasflaschen mitnehmen
- ggf. DuoControl CS für automatischen Flaschenwechsel nachrüsten
- LevelControl: Füllstand und Restlaufzeit beider Flaschen prüfen
- EisEx am Gasregler gegen Vereisung montieren

4. Bordelektrik

- Ausreichende Ladekapazität sicherstellen (Landstrom oder Solaranlage)
- Ruhespannung der Batterie regelmäßig prüfen

5. iNet X System

- Heizung per App oder Panel steuern, Vorheiz-Timer stellen
- iNet X Connect: Heizung aus der Ferne steuern
- Fehlermeldungen in der App beachten (inkl. Maßnahmen zur Behebung)

Notizen

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....